

MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE BERGES



TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE BERGES PAR PIEUTAGE ET PAR ENROCHEMENT

Objectif des travaux

Travaux sur la rivière Vendée au GUE DE VELLUIRE sur 400 m, et sur le canal de la Corde à LA TAILLEE sur 250 m.

- Lot n°1 : par apport de matériaux rocheux le long de la rivière Vendée avant reconstitution de la berge en pente douce plantée d'hélophytes ;
- Lot n°2 : par enfoncement de pieux le long du canal de la Corde, par la voie d'eau, avant reconstitution de la berge en pente douce plantée d'hélophytes.

Données Clés

Lot 1 : 570 m³ de blocs rocheux 800-1000 mm, 560 m³ de 150-400 mm, 1200 m² de toile coco 700g/m², 315 ml de plantation d'hélophytes ;

Lot 2 : 510 ml de pose de pieux de 5m diam. 200/250, 210 ml de pose de grillage galvanisé 60 x 80 L.2m, 1200 m² de toile coco 700g/m², 210 ml de plantation d'hélophytes, 1200 m² d'ensemencement de talus.

Spécificités

Travaux de pieutage réalisés par voie d'eau

MAÎTRE D'OUVRAGE

SYNDICAT MIXTE
VENDEE SEVRE AUTIZES
Maison commune, RD 137
85 450 CHAILLE LES MARAIS
Tél : 02 51 56 76 03

ETS MANDATAIRE

Lot n°1 :
RINEAU TP
35 Rue du Motteron
85420 MAILLEZAIS

Lot n°2 :
TREZENCE TP
3, La Dorlière
17 330 MIGRE

ANNEE DE REALISATION

2017-2018

MONTANT DES TRAVAUX

123 406.00 €HT

CONTENU DE LA MISSION

Mission de Maîtrise d'œuvre
Loi MOP (PRO-DCE-ACT-
VISA-DET-AOR)